

# 4066

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha : 14/09/2022

Hora : 14:43

Página : 1 de 1

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300251

Señores :	R.U.C.
Dirección :	
Teléfono :	Fax :
Nro. Cons. : 2752	Fecha : 26/08/2022      Documento : PEDIDO 03527
Concepto :	ADQUISICION DE GEOMALLA GEOMALLA BIAXIAL DE POLIPROPILENO PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVIC

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.40	UNIDAD	<p>GEOMALLA BIAXIAL 3.95 m X 50 m</p> <p>TÉRMINO DE REFERENCIA:  ESPECIFICACIONES ANCHO: 3.95M  TECNICAS: LARGO:50M  AREA:197.5 M  NOTA: CON LA PRESENTE ADQUISICION SE REQUIERE CUBRIR UN AREA DE 231 m2.</p> <p>SE ADJUNTA:  ESPECIFICACIONES TECNICAS.</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: 06, DIAS CALENDARIOS DESPUES DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE BELLAVISTA ALTA EN LA CIUDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC".</p>		
<b>TOTAL</b>				

Las cotizaciones deben estar dirigidas a MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY en la siguiente dirección : JR. LIMA N° 206 Teléfono : 083-321195

**Condiciones de Compra**

- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC

Atentamente;

Area de Logística





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

UNIDAD FORMULADORA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY  
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



**ANEXO N° 01**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES**

UNIDAD ORGANICA / AREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS -GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ACTIVIDAD DEL POI	" MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE BELLAVISTA ALTA EN LA CIUDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC "
META O SEC. FUC	165-2022

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

1.- DENOMINACION DE LA CONTRATACION	ADQUISICIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE BELLAVISTA ALTA EN LA CIUDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC"
2.- FINALIDAD PUBLICA	Adquisición de GEOMALLA BIAXIAL nace por la necesidad del proyecto de MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE BELLAVISTA ALTA EN LA CIUDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
3.- ANTECEDENTES	EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE BELLAVISTA ALTA EN LA CIUDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC". se viene ejecutando a partir del año fiscal, de esta manera se mejorará los servicios ante las deficientes condiciones en la cual se encuentra, para realizar y brindar un mejor servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de bellavista alta de la ciudad de Abancay.
4.- DESCRIPCION DEL BIEN O BIENES A CONTRATAR	Adquisición GEOMALLA BIAXIAL para el proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE BELLAVISTA ALTA EN LA CIUDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC".

4.1- CARACTERISTICAS TECNICAS	Nº	DOMINACION DEL BIEN	UNID.MEDIDA	CANTIDAD	DETALLES DE LAS CARACTERISTICAS
		01	GEOMALLA BIAXIAL DE POLIPROPILENO	UND	1.4

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY  
  
 Ing. Erick Bruno Alarcón Alarcón  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 CIP. 202486



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY  
  
 Ing. Juan Rivera  
 CIP. N° 142834  
 RESIDENTE DE OBRA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

UNIDAD FORMULADORA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY  
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



		<ul style="list-style-type: none"> <li>Unidad de geomalla biaxial 3.95 X 50m.</li> </ul>  <p>Geomalla Biaxial</p>
<p><b>5.- REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El proveedor será persona natural o jurídica sin impedimento para contrata con el estado.</li> <li>El proveedor deberá estar inscrito en el registro nacional de proveedores (RNP).</li> <li>El proveedor deberá contar con los EPPS de bioseguridad, correspondientes para realizar la entrega de los bienes y objetos requeridos y atendernos los debidos protocolos establecidos en la obra frente al COVID-19 caso contrario no se aceptará el ingreso de los requerimientos solicitados.</li> </ul>	
<p><b>6.- LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION</b></p>	<p><b>Lugar:</b> El lugar de entrega será en el almacén de la obra " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE BELLAVISTA ALTA EN LA CIUDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC".</p> <p><b>Plazo:</b> El plazo de entrega será de 06 días calendarios contados a partir de día siguiente de notificada la orden de compra</p>	
<p><b>7.- OTRAS OBLIGACIONES</b></p>	<p>NO APLICA</p>	
<p><b>8.- CONFIDENCIALIDAD</b></p>	<p>NO APLICA</p>	
<p><b>9.-MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.</b></p>	<p>NO APLICA</p>	
<p><b>10.- FORMA DE PAGO</b></p>	<p>El pago será UNICO, después de realizada la entrega del bien, con el formato de conformidad del residente y VºBº del supervisor de obra.</p>	
<p><b>11.- PENALIDAD POR MORA Y OTRAS PENALIDADES</b></p>	<p>En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de la prestación, se le aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso según DIRECTIVA N° 005 - 2021-MPA/GAF/GG. Hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto de la orden de compra, la penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente formula:</p> $\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$ <p>Donde F para todos los casos, será igual a 0.40.</p>	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY Ing. John Johann Aguán Rivera CIP N° 142834 RESIDENTE DE OBRA</p>
<p><b>12.-RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS</b></p>	<p>NO APLICA</p>	
<p><b>13.- ANEXO</b></p>	<p>a) ESPECIFICACIONES TECNICAS:</p>	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY



UNIDAD FORMULADORA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY  
 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS  
 "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

PROPIEDADES	NORMA	UND	VALOR
POLÍMERO		PP	POLIPROPILENO
TIPO			EXTRUIDO
MINIMO CONTENIDO DE NEGRO DE HUMO	ASTM D 1603	%	2
ESPESOR DE LA COSTILLA	ASTM D 5199	mm/mm	15/15
ESFUERZO DE TENSION AL 2% DE ELONGACION (MD / CD)	ASTM D 6637	kN/m	10.0/10.0
ESFUERZO DE TENSION AL 5% DE ELONGACION (MD / CD)	ASTM D 6637	kN/m	18.0/18.0
ESFUERZO ÚLTIMO DE TENSION (MD / CD)	ASTM D 6637	kN/m	20.0/20.0
ELONGACION AL ESFUERZO ÚLTIMO (MD / CD)	ASTM D 6637	%	15.0/10.0
ESFUERZO DE TENSION EN LA COSTILLA	GRI - G61	kN/m	20.0/20.0
ESFUERZO DE TENSION EN LA JUNTA	GRI - G62	kN/m	18.0/18.0
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	EN 12224	%	100
RESISTENCIA A ACIDOS Y ALCALINOS	EN 14030	%	100
RESISTENCIA A LA OXIDACION (56 DIAS @ 110° C)	ISO 12438	%	100
RESISTENCIA A LOS RELLENOS DE SUELO	EN 12225	%	100
ABERTURA DE MALLA (MD / CD)	MEDIDO	mm/mm	40.0/40.0
ROLLO ANCHO		m	3.95
ROLLO LARGO		m	50
ROLLO ÁREA		m <sup>2</sup>	197.5
UNIDAD DE VENTA		m <sup>2</sup>	-



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Ing. John Johnny Huamán Rivera  
 CIP N° 142834  
 RESIDENTE DE OBRA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Ing. Erick Bruno Alarcón Alarcón  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 CIP: 202486